



ROMÂNIA  
COMUNA SABAOANI-JUDEȚUL NEAMȚ  
PRIMAR

Str. Orizontului nr.56, cod 617400- SĂBĂOANI, Tel/fax: 0233/735183, 0233735009

web :[www.primariasabaoani.ro](http://www.primariasabaoani.ro)

e-mail :[office@primariasabaoani.ro](mailto:office@primariasabaoani.ro)

17 AUGUST 2024  
HCL 2024-08-20

Nr. 8477 din 3.08.2024

**CAIET DE SARCINI**  
**"Construire foisor Parc comunal" sat Săbăoani**

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară pentru obiectivul de investiții **"Construire foisor Parc comunal" sat Săbăoani.**

Lucrările propuse constau în construirea unui foisor conform devizului prezentat mai jos.

**Informații generale**

Denumirea obiectivului de investiții

**"Construire foisor Parc comunal" sat Săbăoani**

Beneficiarul investiției

**COMUNA SĂBĂOANI** - str. Orizontului nr.56, sat Săbăoani, județul Neamț

Sursa de finanțare – **Buget local**

**Obiectivul general**

Obiectivul general al investiției **"Construire foisor Parc comunal" sat Săbăoani** îl constituie îmbunătățirea infrastructurii de spații de relaxare și se va derula din fonduri proprii, în conformitate cu alocările bugetare din anul 2021 al Comunei Săbăoani.

Lucrările propuse constau în construirea unui foisor pe platforma betonată existentă în incinta parcului comunal.

**Specificatii tehnice foisor**

Dimensiune - forma pentagonală amplasat pe platformă cu latura L= 4,5 m.

Structura de rezistență din țevă metalică prinse în platforma cu ancore /conexpanduri.

Acoperiș cu învelitoare din tablă.

Investitia propusa se încadrează în prioritățile propuse ale Comunei Săbăoani, județul Neamț, iar terenul pe care se va executa lucrarea este inclus integral în domeniul public.

### **Necesitatea și oportunitatea investiției**

Necesitatea și oportunitatea investiției survine din nevoia de a dezvolta infrastructura de spații de recreere din zonă, principalii beneficiari nefiind deserviți în acest moment de acest tip de funcțiune. În comuna Săbăoani nu sunt amplasate construcții ușoare care să protejeze persoanele care doresc să ofere momente de relaxare la umbră pe timp de vară, precum și amenajarea unei zone de socializare pentru persoanele din comună.

Realizarea acestui obiectiv de investiții va crea un spațiu în care cetățenii comunei își pot oferi momente de relaxare în condițiile în care în zona propusă nu este realizată o astfel de investiție.

### **Responsabilitățile ale constructorului**

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai material agrementate, conform reglementărilor în vigoare, precum și a legislației și standardelor naționale, armonizate cu legislația U.E.

Executantul va realiza și respecta planul de organizare privind execuția lucrărilor, având în vedere metodele de lucru, etapizarea acestora pe întreaga perioadă de execuție, va ține seama de întreaga gamă de măsuri prevăzute în planul de organizare privind execuția lucrărilor și costurile aferente aplicării acestor măsuri pe toată perioada execuției lucrărilor.

Executantul este responsabil cu asigurarea tuturor persoanelor de pe șantier, inclusiv subcontractanți, personalul beneficiarului și orice alți vizitatori de pe șantier.

Executantul va respecta legislația din România privind sănătatea și securitatea în muncă.

Executantul va fi responsabil pentru toate sarcinile și obligațiile asumate față de beneficiar privind transportul, încărcarea, descărcarea, manipularea și modul de utilizare a tuturor materialelor, echipamentelor, aparatelor, sculelor și manoperei necesare.

Executantul va realiza lucrarea cu ajutorul unor lucrători calificați care trebuie să ducă lucrul la bun sfârșit în condiții de calitate.

Termenul de execuție: 30 zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrării.

Perioada de garanție a investiției realizate este de 12 luni de la semnarea recepției la terminarea lucrărilor. În perioada de garanție executantul are obligația înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.

### **Responsabilitățile ale constructorului**

Investitorul se obligă să predea amplasamentul liber de sarcini.

Întocmit,  
U.A.T. ing. Clopotel Paul





**COMUNA SĂBĂOANI**  
**CONSTRUIRE FOIȘOR PARC COMUNAL**

Formularul F3-Lista cu cantitati de lucrari pe categorii

NR	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea
1	CL18A%	asim Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	592
1.1	2735725901338	Electrod sudura	kg	2,96
2	12345678	Teava rectangulara OL 60X40X2 mm	kg	75
3	12345677	Teava rectangulara OL 80X80X3 mm	kg	410
4	12345676	Teava rectangulara OL 80X80X4 mm	kg	107
5	20048383	set conexanuri ancora, suruburi, piulite , saibe M12	SET	30
6	RplzE16A%	Curatarea confectionilor siconstructiilor metalice de rugina cu peria de sarma si rascheta , executate din profile	t	0,5920
7	RplzE11B1%	Asimilat Grunduirea constructiilor metalice-balustrada . Grunduirea cu un strat miniu de plumb manual	t	0,5920
8	IZD04D	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aerr comprimat.	tona	0,5920
9	CE05B01%	Invelitoare din tabla	metru patrat	73,20
10	CK29D%	asim inchideri cu tabla lisa la partea inferioara	metru patrat	73,20
10.1	2875272612174	Tabla lisa	mp	76,86
11	CK17A%	Lambriu la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din :cherestea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele.	metru patrat	73,20
11.1	2521106718390	Lambriuri din rasinoase cu g=18 mm	mp	76,86
12	CE19A01%	Jgheaburi uzinate semirotonde din metal sau material plastic, innadite prin petrecere pe minim 20mm si lipite, incl.colturile, capacele ,stut.de racord. la burlane, tirantii si carligele de sustinere, mont. pe lungimi >m:semirotonde, cu D=12,5 CM	metru	28,00
12.1	2710406311713	Jgheaburi din tabla de otel zincata la cald, protejata cu plastic lindab	m	29,40
13	CE21A01%	Burlane uzinate semirotonde din metal sau material plastic, innadite prin petrecere pe minim 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat ,incl.coturile si aruncatoarele,mont.pe lungimi >20m: rotunde, cu D=10,2cm.	metru	28,00
13.1	2710406311713	Jgheaburi din tabla de otel zincata la cald, protejata cu plastic tip lindab	m	30,80
14	CE23B01	Accesorii pentru Invelitori din tigla metalica-coama	ml	24,00
15	TRA01A20	Trnsportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=20 km.	tona	4.83

total greutate materiale (tone) =4,9804

Material manopera

Cheltuieli directe

Intocmit ,  
 Ing. Clopotel Paul

