

Beneficiar: COMUNA SABOANI  
 Executant: SC HATTRICK SPORT SRL  
 Proiectant:  
 Obiectivul: AMENAJARE TEREN DE SPORT CORP A, LICEUL TEORETIC  
 V.ALECSANDRI, SABOANI

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>1.2</b>	<b>Amenajarea terenului</b>		
<b>2</b>	<b>1.3</b>	<b>Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala</b>		
<b>3</b>	<b>1.4</b>	<b>Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor</b>		
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>		
<b>5</b>	<b>3.5</b>	<b>Proiectare</b>		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
<b>6</b>	<b>4</b>	<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		<i>1. TEREN MULTISPORT</i>		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
<b>7</b>	<b>5.1</b>	<b>Organizare de santier</b>		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
		<i>2. ORGANIZARE DE SANTIER</i>		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
<b>8</b>	<b>6.2</b>	<b>Probe tehnologice si teste</b>		

---

<b>TOTAL (fara TVA)</b>		
-------------------------	--	--

<b>TOTAL (cu TVA)</b>		
-----------------------	--	--

---

**Beneficiar,  
COMUNA SABOANI**

**Ofertant,  
SC HATTRICK SPORT SRL**

Beneficiar: COMUNA SABOANI  
 Executant: SC HATTRICK SPORT SRL  
 Proiectant:  
 Obiectivul: AMENAJARE TEREN DE SPORT CORP A, LICEUL TEORETIC  
 V.ALECSANDRI, SABOANI  
 Obiectul: 1. TEREN MULTISPORT

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

### CAPITOL I

#### I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		<i>2. AMENAJARE AMPLASAMENT</i>	
		<i>1. DEMOLARI TRIBUNE</i>	
5	4.1.2	Rezistenta	
		<i>3. INFRASTRUCTURA</i>	
		<i>4. IMPREJMUIRE</i>	
		<i>5. SUPRAFATA DE JOC</i>	
9	4.1.3	Arhitectura	
10	4.1.4	Instalatii	
11	4.1.5	Alte categorii de constructii	
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			

### CAPITOL II

#### II. Montaj

13	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			

### CAPITOL III

#### III. Procurare

15	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
16	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
17	4.5	Dotari	
18	4.6	Active necorporale	
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			

### CAPITOL IV

#### IV. Probe

20	6.2	Probe tehnologice si teste	
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			

---

<b>TOTAL 1. TEREN MULTISPORT (fara TVA)</b>	
---	--

<b>TOTAL 1. TEREN MULTISPORT (cu TVA)</b>	
---	--

---

**Beneficiar,  
COMUNA SABOANI**

**Ofertant,  
SC HATTRICK SPORT SRL**

Beneficiar: COMUNA SABOANI  
 Executant: SC HATTRICK SPORT SRL  
 Proiectant:  
 Obiectivul: AMENAJARE TEREN DE SPORT CORP A, LICEUL TEORETIC  
 V.ALECSANDRI, SABOANI  
 Obiectul: 1. TEREN MULTISPORT  
 Stadiul fizic: 1. DEMOLARI TRIBUNE

### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>RPCT09F1asim</b> - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	<b>mc</b>	<b>220.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	<b>20650</b> - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	220.000		
1.2	<b>2801</b> - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	ora	63.800		
1.3	<b>2508</b> - Motocompr cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 MC/min	ora	63.800		
<b>2</b>	<b>TRA01A05P</b> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	<b>tona</b>	<b>374.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>3</b>	<b>TSC02C1</b> - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	<b>100 mc</b>	<b>0.814</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>4</b>	<b>TRA01A05</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$	<b>tona</b>	<b>138.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>5</b>	<b>RPCT45A1</b> - Desfacerea imprejmuirilor metalice cu recuperarea materialelor	<b>kg</b>	<b>476.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>6</b>	<b>TSE05A1</b> - Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg. 1	<b>100 mp</b>	<b>15.110</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	<b>TSD07A1asim</b> - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	<b>100 mc</b>	<b>15.110</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	<b>20650</b> - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	45.330		
7.2	<b>4004</b> - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	ora	45.330		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

**Alte cheltuieli directe**

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

**Cheltuieli indirecte**

Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

**Beneficiu**

Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

**Beneficiar,  
COMUNA SABOANI**

**Ofertant,  
SC HATTRICK SPORT SRL**

Beneficiar: COMUNA SABOANI  
 Executant: SC HATTRICK SPORT SRL  
 Proiectant:  
 Obiectivul: AMENAJARE TEREN DE SPORT CORP A, LICEUL TEORETIC  
 V.ALECSANDRI, SABOANI  
 Obiectul: 1. TEREN MULTISPORT  
 Stadiul fizic: 2. AMENAJARE AMPLASAMENT

### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>ACA03A04</b> ^ - Rigola polipropilena cu gratar otel zincat, A15, 1000 x 125 x 100 mm pentru drenarea apelor pluviale	<b>buc</b>	<b>92.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>2</b>	<b>TRA01A10</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	<b>tona</b>	<b>10.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

<b>Beneficiu</b>						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

---

**Beneficiar,  
COMUNA SABOANI**

**Ofertant,  
SC HATTRICK SPORT SRL**



Beneficiar: COMUNA SABOANI  
 Executant: SC HATTRICK SPORT SRL  
 Proiectant:  
 Obiectivul: AMENAJARE TEREN DE SPORT CORP A, LICEUL TEORETIC  
 V.ALECSANDRI, SABOANI  
 Obiectul: 1. TEREN MULTISPORT  
 Stadiul fizic: 3. INFRASTRUCTURA

### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>DA12B1</b> asim - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	<b>mc</b>	<b>110.400</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>2</b>	<b>DA06B1</b> - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	<b>mc</b>	<b>122.100</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2.1	<b>2200379</b> - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	122.100		
2.2	<b>6202806</b> - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	28.327		
2.3	<b>24100</b> - Pavator	ora	45.177		
2.4	<b>3546</b> - Autogreder pina la 175cp	ora	5.861		
2.5	<b>4005</b> - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	ora	18.681		
2.6	<b>5603</b> - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	ora	2.808		
<b>3</b>	<b>TSD07A1</b> asim - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	<b>100 mc</b>	<b>3.020</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3.1	<b>20650</b> - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	9.060		
3.2	<b>4004</b> - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	ora	9.060		
<b>4</b>	<b>TRA01A05P</b> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	<b>tona</b>	<b>395.250</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	<b>CB01C</b> - Cofraje din scanduri de rasinoase pentru turnarea betonului .in elemente de tip special (cadre cu sectiune variabila, plansee casetate, console poligonale aleplanseelor ciuperce, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafete poligonale) exclusiv sustinerile la constructii cu inaltimea pana la 20 M inclusiv	mp	<b>40.400</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	<b>RPCE40A%</b> - StratURI izolatoare din folie pvc	mp	<b>1,511.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7	<b>TE05XA</b> - Plasa de armat.sudata din bare sirma stnb pt.sust.contur excav.cu sprit B.o4MM cu ochiuri 100X100MM	mp	<b>1,511.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8	<b>CA04A%</b> - Turnare cu mijloace caldices beton in placi, grinzi, stalpi	mc	<b>217.600</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8.1	<b>2100898</b> - Beton de ciment clasa C 16/20 ( BC 20/B250) cu 390 Kg ciment	mc	223.040		
8.2	<b>3716</b> - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	ora	0.000		
9	<b>TRA06A20</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	<b>470.400</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	<b>AUT3312</b> - Autopompa hidraulica de beton 40-60MC/H	ORA	<b>5.500</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	<b>IZB46A#</b> - Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive.	M	<b>140.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	<b>CMJ4C01</b> - Demontarea cofrajelor din scinduri de rasinoase decofrarea fundatiilor eontinue	mp	<b>40.400</b>		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

**Beneficiar,  
COMUNA SABOANI**

**Ofertant,  
SC HATTRICK SPORT SRL**

Beneficiar: COMUNA SABOANI  
 Executant: SC HATTRICK SPORT SRL  
 Proiectant:  
 Obiectivul: AMENAJARE TEREN DE SPORT CORP A, LICEUL TEORETIC  
 V.ALECSANDRI, SABOANI  
 Obiectul: 1. TEREN MULTISPORT  
 Stadiul fizic: 4. IMPREJMUIRE

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>TSA09C1</b> - Sapatura manuala de pamant,in drenuri cu latime de maximum 1 M,cu evacuare manuala,in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice in pamant imbibat cu umiditate naturala adancimea sapturii 0-1,5 teren tare	<b>mc</b>	<b>9.500</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>2</b>	<b>TSD01C1</b> - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	<b>mc</b>	<b>9.500</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>3</b>	<b>CZ0301A1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 MM	<b>kg</b>	<b>32.100</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>4</b>	<b>CC02D2</b> - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul peste 18 MM in grinzi si stalpi si de 12 MM in placi cu distantier din mortar de ciment	<b>kg</b>	<b>32.100</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4.1	<b>6433376</b> - Armaturi in prefabr.beton OB 37 D=6-10MM barem	kg	32.100		
<b>5</b>	<b>CA02A1</b> - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv	<b>mc</b>	<b>9.500</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5.1	<b>2100969</b> - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	9.576		
<b>6</b>	<b>CL21A1asim</b> - Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	<b>kg</b>	<b>3,170.340</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6.1	<b>17460</b> - Izolator termic	ora	0.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.2	<b>20650</b> - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	126.814		
6.3	<b>18111</b> - Lacatus constructii metalice	ora	0.000		
6.4	<b>27110</b> - Sudor electric	ora	126.814		
<b>6</b>	<b>2605840</b> - Teava rectangulara sudata 100x50x4	m	<b>324.000</b>		
<b>6</b>	<b>2605843</b> - Teava rectangulara 30x30x3	m	<b>484.800</b>		
<b>7</b>	<b>RPCP06A1asim</b> - Panouri din plasa sarma zincata, pentru imprejmuiri cu impletitura sau tesatura simpla	<b>mp</b>	<b>323.200</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	<b>5901194</b> - Electrode sud. otel S 1125/2 E43.2 D = 3,25MM inv. R1.2	kg	19.392		
7.2	<b>6200303</b> - Huila scop. ener. mixta gran. 0- 80 MM S 1931	kg	1,292.800		
7.2	<b>2005030asim</b> - Plasa sirma zincata ochi patrat 55,0 X2,0 X2000 S 2543	mp	323.200		
7.3	<b>6103294</b> - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	22.624		
7.4	<b>18111</b> - Lacatus constructii metalice	ora	48.480		
<b>8</b>	<b>TSH11A01&gt;</b> - Montare plasa de protectie imprejmuirile terenurilor de sport	<b>mp</b>	<b>484.800</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>9</b>	<b>CK16A1</b> - Porti metalice rame din otel profilat si cu impletitura de sarma zincata inclusiv accesoriile	<b>mp</b>	<b>6.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	<b>6306495</b> - Poarta acces, complet echipata cu balamale, zavoare de inchidere si blocare	mp	6.498		
<b>10</b>	<b>TRA02A50</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	<b>tona</b>	<b>25.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
<b>Recapitulatie</b>	<b>Valoare</b>	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

**Cheltuieli indirecte**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

**Beneficiar,  
COMUNA SABOANI**

**Ofertant,  
SC HATTRICK SPORT SRL**

Beneficiar: COMUNA SABOANI  
 Executant: SC HATTRICK SPORT SRL  
 Proiectant:  
 Obiectivul: AMENAJARE TEREN DE SPORT CORP A, LICEUL TEORETIC  
 V.ALECSANDRI, SABOANI  
 Obiectul: 1. TEREN MULTISPORT  
 Stadiul fizic: 5. SUPRAFATA DE JOC

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>TSH01A01</b> ^ - Gazon sintetic pentru terenurile de sport, montat pe strat suport din asfalt, inclusiv umplerea cu nisip cuarzos si granule cauciuc	<b>mp</b>	<b>1,104.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>2</b>	<b>TSH06A01</b> ^asim - Acoperire elastica din tartan de tip CONICA CONIPUR SP- SPREYAT, special destinata pistelor de atletism, de culoare rosu-caramiziu( RAL 3016) pentru exterior, inaltime totala sistem 13 mm	<b>mp</b>	<b>420.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2.1	<b>600007875</b> - Acoperire elastica din tartan Hexaplat Dynamique 12, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private, grosime 1,2 cm, de culori negru, rosu si verde	mp	420.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>3</b>	<b>DF10XA</b> - Marcaje longitudinale, transversale si diverse exec. mecanizat cu vopsea alba pentru pista de atletism si teren multisport	<b>mp</b>	<b>49.080</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>4</b>	<b>TRA02A35</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	<b>tona</b>	<b>20.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>5</b>	<b>001asim</b> - Montare POARTA MINIFOTBAL 3X2X0,8 m, profil profund 76mm din otel zincat si plasa 3x2m din fir de 5,5x100x100 mm	<b>buc</b>	<b>2.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5.0	<b>001asim</b> - POARTA MINIFOTBAL 3X2X0,8 m, profil profund 76mm din otel zincat si plasa 3x2m din fir de 5,5x100x100 mm	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5.0	<b>20650</b> - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	10.000		
5.0	<b>18100</b> - Lacatus	ora	10.000		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

**Beneficiar,  
COMUNA SABOANI**

**Ofertant,  
SC HATTRICK SPORT SRL**



Beneficiar: COMUNA SABOANI  
Executant: SC HATTRICK SPORT SRL  
Proiectant:  
Obiectivul: AMENAJARE TEREN DE SPORT CORP A, LICEUL TEORETIC  
V.ALECSANDRI, SABOANI  
Obiectul: 2. ORGANIZARE DE SANTIER

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

### CAPITOL I

#### I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
5	4.1.4	Instalatii	
6	4.1.5	Alte categorii de constructii	
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			

### CAPITOL II

#### II. Montaj

8	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			

### CAPITOL III

#### III. Procurare

10	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
11	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
12	4.5	Dotari	
13	4.6	Active necorporale	
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			

### CAPITOL V

#### V. Alte cheltuieli

15	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	
		1. ORGANIZARE DE SANTIER	
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			

**TOTAL 2. ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA)**

**TOTAL 2. ORGANIZARE DE SANTIER (cu TVA)**

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

**Beneficiar,  
COMUNA SABOANI**

**Ofertant,  
SC HATTRICK SPORT SRL**

Beneficiar: COMUNA SABOANI  
 Executant: SC HATTRICK SPORT SRL  
 Proiectant:  
 Obiectivul: AMENAJARE TEREN DE SPORT CORP A, LICEUL TEORETIC  
 V.ALECSANDRI, SABOANI  
 Obiectul: 2. ORGANIZARE DE SANTIER  
 Stadiul fizic: 1. ORGANIZARE DE SANTIER

### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>CO04B1</b> - Imprejmuiri din sarma, fixata pe stalpi prefabricati din beton armat cu panouri de gard din rama do otel rotund D= 16 mm, si impletitura din sarma de otel zincata D= 2 mm, cu ochiuri patrata de 16x16 mm, cu inaltimea la coama de 2,05 m stalpii fiind plantati la 2 m interax, prin burare cu piatra sparta	<b>m</b>	<b>10.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	<b>6426646</b> - Stilp imprej.plasa sau sirma ghim.S11C-290 ba ipct 1204	buc	5.040		
<b>2</b>	<b>DA13B1</b> - Amenajare platforma balastare pentru depozitare materiale	<b>mp</b>	<b>25.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>3</b>	<b>TRA01A10P</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	<b>tona</b>	<b>4.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

<b>Beneficiu</b>						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

---

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

---

**Beneficiar,  
COMUNA SABOANI**

**Ofertant,  
SC HATTRICK SPORT SRL**

Beneficiar: COMUNA SABOANI  
 Executant: SC HATTRICK SPORT SRL  
 Proiectant:  
 Obiectivul: AMENAJARE TEREN DE SPORT CORP A, LICEUL TEORETIC  
 V.ALECSANDRI, SABOANI

### Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	<b>001asim</b> - POARTA MINIFOTBAL 3X2X0,8 m, profil profund 76mm din otel zincat si plasa 3x2m din fir de 5,5x100x100 mm	buc	2.000			Depozit	0.000
2	<b>100014055</b> - Gazon artificial, din poliester, cu inaltimea firului de 50 mm	mp	1,159.200			Depozit	0.000
3	<b>100014056</b> - Granule din cauciuc (SBR), cu dimensiunile cuprinse intre 0,4 si 2 mm	kg	7,728.000			Depozit	0.000
4	<b>100014057</b> - Banda montaj din poliester	m	596.160			Depozit	0.000
5	<b>100014058</b> - Adeziv epoxidic bicomponent	kg	238.464			Depozit	0.000
6	<b>100018850</b> - Rigola polipropilena cu gratar otel zincat, A15, 1000 x 125 x 100 mm	buc	92.000			Depozit	0.140
7	<b>2000092</b> - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	32.421			Depozit	0.030
8	<b>2005030asim</b> - Plasa sirma zincata ochi patrat 55,0 X2,0 X2000 S 2543	mp	323.200			Depozit	0.320
9	<b>2100898</b> - Beton de ciment clasa C 16/20 ( BC 20/B250) cu 390 Kg ciment	mc	223.040			Depozit	535.300
10	<b>2100969</b> - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	9.576			Depozit	24.040
11	<b>2200379</b> - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	122.100			Depozit	207.570
12	<b>2200525</b> - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	1.025			Depozit	1.380
13	<b>2200898</b> - Nisip cuartos, macinat, cu granulatia mai mica de 0,063 mm	kg	22,080.000			Depozit	22.300
14	<b>2201658</b> - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	0.400			Depozit	0.600
15	<b>2201672</b> - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	113.600			Depozit	170.400
16	<b>2201751</b> - Piatra sparta pt drumuri R.sediment 40-63 MM.	mc	0.700			Depozit	1.050
17	<b>2605840</b> - Teava rectangulara sudata 100x50x4	m	324.000			Depozit	0.010
18	<b>2605843</b> - Teava rectangulara 30x30x3	m	484.800			Depozit	0.030
19	<b>2806616</b> - Distantier pentru pozitionarea armaturii in beton armat, din mortar ciment	buc	8.988			Depozit	0.000
20	<b>3064291</b> - Material marunt	%				Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
21	<b>3700340</b> - Banda din otel laminat la cald, stas 908, 3X25 MM ol 37-1N	kg	4.800			Depozit	0.000
22	<b>3803128</b> - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	0.321			Depozit	0.000
23	<b>5820338</b> - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 80 GR. 4.8 S 920	buc	24.000			Depozit	0.000
24	<b>5840766</b> - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	24.000			Depozit	0.000
25	<b>5882142</b> - Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	kg	0.102			Depozit	0.000
26	<b>5901194</b> - Electrode sud.otel S 1125/2 E43.2 D = 3,25MM inv. R1.2	kg	19.392			Depozit	0.020
27	<b>600007875</b> - Acoperire elastica din tartan Hexaplat Dynamique 12, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private, grosime 1,2 cm, de culori negru, rosu si verde	mp	420.000			Depozit	4.030
28	<b>6002749</b> - Disc abraziv cu insertii metal pentru taiat caramida refract.	buc	42.000			Depozit	0.020
29	<b>6100797</b> - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	0.600			Depozit	0.000
30	<b>6101234</b> - Grund prenadez tip M ntr 2831-74	kg	21.154			Depozit	0.020
31	<b>6103294</b> - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	22.624			Depozit	0.020
32	<b>6109080</b> - Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	kg	21.154			Depozit	0.030
33	<b>6109418</b> - Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	kg	17.178			Depozit	0.020
34	<b>6111241</b> - Vopsea alba pt.marcaj rutier	kg	35.828			Depozit	0.040
35	<b>6200303</b> - Huila scop. ener. mixta gran. 0- 80 MM S 1931	kg	1,292.800			Depozit	1.290
36	<b>6202806</b> - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	46.662			Depozit	46.660
37	<b>6203006</b> - Energie electrica	kwh	1,133.250			Depozit	0.010
38	<b>6306495</b> - Poarta acces, complet echipata cu balamale, zavoare de inchidere si blocare	mp	6.498			Depozit	0.010
39	<b>6426646</b> - Stilp imprej.plasa sau sirma ghim.S11C-290 ba ipct 1204	buc	5.040			Depozit	0.330
40	<b>6433376</b> - Armatari in prefabr.beton OB 37 D=6-10MM barem	kg	32.100			Depozit	0.030
41	<b>6629248</b> - Placi cauciuc 5 MM	buc	5.595			Depozit	0.000
42	<b>6716757</b> - Folie din pvc	mp	1,586.550			Depozit	0.160
43	<b>70411</b> - Plasa de protectie din HPDE cu grosimea firului de 3mm	mp	484.800			Depozit	0.030
44	<b>7336525</b> - Rama cu plasa sirma zinc. D = 16MM montat stilp teava 2 T	mp	19.000			Depozit	0.190
45	<b>7344194</b> - Sapun rufe tip 60 procente	kg	22.665			Depozit	0.020
46	<b>8000182</b> - Plasa sudata O 4 MM	mp	1,511.000			Depozit	3.200

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea resursei materiale</b>	<b>U.M.</b>	<b>Consumul cuprins in oferta</b>	<b>Pretul unitar (fara TVA) - Lei -</b>	<b>Valoarea (fara TVA) - Lei -</b>	<b>Furnizorul</b>	<b>Greutatea (tone)</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 X 4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
47	<b>8000277</b> - Material marunt	%				Depozit	0.000
48	<b>8000712</b> - Solutie prenadez sb	kg	0.000			Depozit	0.000
<b>TOTAL Materiale</b>						<b>Greutate</b>	<b>1,019.34</b>

**Beneficiar,  
COMUNA SABOANI**

**Ofertant,  
SC HATTRICK SPORT SRL**

Beneficiar: COMUNA SABOANI  
Executant: SC HATTRICK SPORT SRL  
Proiectant:  
Obiectivul: AMENAJARE TEREN DE SPORT CORP A, LICEUL TEORETIC  
V.ALECSANDRI, SABOANI

**Formular C7**  
**Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru**

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	<b>11000</b> - Betonist	476.120			
2	<b>13410</b> - Dulgher constructii	10.968			
3	<b>15000</b> - Fierar beton	192.257			
4	<b>17460</b> - Izolator termic	0.000			
5	<b>18100</b> - Lacatus	10.000			
6	<b>18111</b> - Lacatus constructii metalice	64.835			
7	<b>19700</b> - Montator	725.400			
8	<b>19730</b> - Montator constructii metalice	4.848			
9	<b>19770</b> - Montator prefabricate beton	2.000			
10	<b>20640</b> - Muncitor deservire constructii masini	9.523			
11	<b>20650</b> - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	711.420			
12	<b>21100</b> - Muncitor necalificat	18.847			
13	<b>21110</b> - Muncitor necalificat in subteran	7.555			
14	<b>24100</b> - Pavator	115.665			
15	<b>26100</b> - Sapator	38.494			
16	<b>27110</b> - Sudor electric	126.814			
17	<b>31000</b> - Zidar	64.640			
18	<b>31110</b> - Zugrav vopsitor	5.252			
<b>Ore Manopera</b>		<b>2,584.640</b>	<b>TOTAL</b>		

**Beneficiar,  
COMUNA SABOANI**

**Ofertant,  
SC HATTRICK SPORT SRL**



Beneficiar: COMUNA SABOANI  
 Executant: SC HATTRICK SPORT SRL  
 Proiectant:  
 Obiectivul: AMENAJARE TEREN DE SPORT CORP A, LICEUL TEORETIC  
 V.ALECSANDRI, SABOANI

### Formular C8

#### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarifal unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	<b>20000571</b> - Masina trasat benzi marcaj motor termic 59-33KW 40-45cp	2.356		
2	<b>2123</b> - Placa vibratoare pentru compactoare	42.000		
3	<b>2508</b> - Motocompr cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 MC/min	63.800		
4	<b>2801</b> - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	63.800		
5	<b>300000007</b> - Masina de infill pentru terenuri cu gazon artificial	662.400		
6	<b>3521</b> - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	3.346		
7	<b>3546</b> - Autogreder pina la 175cp	12.874		
8	<b>3716</b> - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	7.125		
9	<b>4004</b> - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	54.390		
10	<b>4005</b> - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	47.864		
11	<b>4201</b> - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10	0.042		
12	<b>4203</b> - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	0.064		
13	<b>4205</b> - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	0.266		
14	<b>5603</b> - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	4.539		
15	<b>6609</b> - Troliu electric 3,1-5tf	0.019		
16	<b>6702</b> - Macara de fereastră 0,15tf	0.000		
17	<b>8993312</b> - Autopompa hidraulica de beton 40-60MC/H	5.500		
<b>TOTAL Utilaje</b>				

**Beneficiar,  
COMUNA SABOANI**

**Ofertant,  
SC HATTRICK SPORT SRL**

Beneficiar: COMUNA SABOANI  
Executant: SC HATTRICK SPORT SRL  
Proiectant:  
Obiectivul: AMENAJARE TEREN DE SPORT CORP A, LICEUL TEORETIC  
V.ALECSANDRI, SABOANI

**Formular C9**  
**Lista cuprinzand consumurile privind transporturile**

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	<b>30295</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 20km	470.400	20.000	0.500		
2	<b>888898</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	138.000	5.000	0.120		
3	<b>888899</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	769.250	5.000	0.120		
4	<b>8888908</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	10.000	10.000	0.250		
5	<b>8888909</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	4.000	10.000	0.250		
6	<b>8889024</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	20.000	35.000	0.880		
7	<b>8889039</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	25.000	50.000	1.250		
<b>TOTAL Transport</b>						

**Beneficiar,  
COMUNA SABOANI**

**Ofertant,  
SC HATTRICK SPORT SRL**