

Beneficiar: U.A.T. comuna SABAOANI
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ATELIER DE ARHITECTURA SESCU S.R.L.
 Obiectivul: AMENAJARE CURȚE INTERIOARE CORP B LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI" SĂBĂOANI



DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
TOTAL CAPITOL 1				

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2				
------------------------	--	--	--	--

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier (3.0% din C+M)			
TOTAL CAPITOL 3				

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	C Amenajari exterioare			
4.1.2	D Demolari			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.2.1	C Amenajari exterioare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.3.1	C Amenajari exterioare			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.5.1	C Amenajari exterioare			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOL 4				

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (1.5% din C+M)			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0.05% din C+M)			

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (5.0% din C+M)			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
TOTAL CAPITOL 5				

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
TOTAL CAPITOL 6				

TOTAL AMENAJARE CURTE INTERIOARE CORP B LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI" SĂBĂOANI				
TOTAL Constructii+Montaj				

Beneficiar:
U.A.T. Comuna SABAONI
Florin VIRGA

Proiectant:
S.C. ATELIER DE ARHITECTURA
SESCU S.R.L.
arh. Ionut SESCU

Beneficiar: U.A.T. comuna SABAOANI
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ATELIER DE ARHITECTURA SESCU S.R.L.
 Obiectivul: AMENAJARE CURȚE INTERIOARE CORP B LICEUL TEORETIC "VASILE
 ALECSANDRI" SĂBĂOANI
 Obiectul: C Amenajari exterioare



DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

null

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.2.1	<i>S Lucrari de structura</i>			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.3.1	<i>A Lucrari de arhitectura</i>			
4.1.4	Instalatii			
4.1.4.1	<i>I.E. Instalatii electrice</i>			
4.1.5	Alte categorii de constructii			
TOTAL CAPITOL I				
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.2.1	<i>M. Montaj utilaje, echipamente</i>			
TOTAL CAPITOL II				
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOL III				
TOTAL C Amenajari exterioare				

null

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

Beneficiar:
U.A.T. Comuna SABAOANI
Florin VIRGA

Proiectant:
S.C. ATELIER DE ARHITECTURA
SESCU S.R.L.
arh. Ionut SESCU

Beneficiar: U.A.T. comuna SABAOANI
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ATELIER DE ARHITECTURA SESCU S.R.L.
 Obiectivul: AMENAJARE CURȚE INTERIOARE CORP B LICEUL TEORETIC "VASILE
 ALECSANDRI" SĂBĂOANI
 Obiectul: D Demolari



DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

null

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL I

Constructii si instalatii

4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
4.1.5	Alte categorii de constructii			
4.1.5.1	<i>R Demolari si spargerii</i>			
TOTAL CAPITOL I				

CAPITOL II

Montaj

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
TOTAL CAPITOL II				

CAPITOL III

Procurare

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOL III				

TOTAL D Demolari

null

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

Beneficiar:
U.A.T. Comuna SABAOANI
Florin VIRGA

Proiectant:
S.C. ATELIER DE ARHITECTURA
SESCU S.R.L.
arh. Ionut SESCU

Beneficiar: U.A.T. comuna SABAOANI
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ATELIER DE ARHITECTURA SESCU S.R.L.
 Obiectivul: AMENAJARE CURȚE INTERIOARE CORP B LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI" SĂBĂOANI
 Obiectul: C Amenajari exterioare
 Stadiul fizic: A Lucrari de arhitectura



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC-SAP - Sapatura in vederea realizarii fundatiei pentru platforme exterioare	mp	1,234.240		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	TSC03H1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	1.543		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TSC35B3 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	1.543		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant coeziv	100 mp	12.342		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TRA01A05P - Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	524.552		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	STR-FORM - Strat de forma din balast: 10 cm	mp	1,234.240		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.1	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	123.424		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.1	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	160.451		
2.2	TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2	tona	24.685		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	TRA01A25 - Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	209.821		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	DE-BRD-CAR - Montarea bordurilor la platforme exterioare	m	615.260		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	DE09C1 - Borduri din beton pentru trotuare avand dimensiuni de 12x25 cm pe fundatie de beton 30 X 15 CM;	m	615.260		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1.1	10402422 - Bordura din beton pentru trotuare 12x25x50 cm - medie	buc	1,230.520		
3.2	CA02G* - Prepararea cu betoniera, pe santier, a betonului clasa C 16/20 (Bc20) - B250	mc	61.526		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	TRA01A25 - Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	138.434		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	138.434		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.5	TRB01C12 - Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	138.434		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	PAV - Pozitionare pavele, inerbate si autoblocante pe nisip de 5 cm	mp	1,234.240		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	DA06A2 - Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	61.712		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1.1	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	80.904		
4.2	TRB01C12 - Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	166.622		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.3	DD01A04^ - Pavaje executate la trotuare cu pavele din beton vibropresat, autoblocante, diverse modele, asezate pe un strat de nisip de 5 cm	mp	1,234.240		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.3.0	6023763 - Dala rezidentiala, patrata, 400 x 400 x 60 mm	mp	1,234.240		
4.4	TRA01A25 - Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	117.253		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	SUP-TART - Realizarea suprafetelor de tartan in camp continu - sistem complet	mp	164.060		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	CA02C1 - Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros <30CM	mc	16.406		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.2	IZF16A01 > - Strat de separare din folie PVC	mp	164.060		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.3	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	383.244		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.4	RPCE02A01 > - Umplerea cu bitum de tip D a rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii	m	221.481		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.5	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km \$	tona	39.374		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.6	TRA02A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	tona	0.328		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.7	TSH06A01 ^ - Acoperire elastica din tartan, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private, de culori negru, rosu si verde	mp	164.060		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	NMB999911 - Diferenta pret manopera lei - realizarea marcaje in tartan	lei	142.310		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Trotuare si ancoaraje mobilier stradal

7	RZ-MOB-STR - Fundatii din beton - pentru montajul mobilierului stradal (stalpi iluminat, banic, mese, cosuri gunoi, etc.)	buc	131.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.1	TSA02F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren tare	mc	40.741		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
7.2	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	40.741		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
7.3	CA01E-1# - Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 20/16 (BC 20/B 250) pentru preparare cu betoniera pe santier	mc	44.540		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
7.4	SVL.59.A - Transportul materialelor cu roaba balast de riu, nisip umed de riu, balast concasat, pamant argilos	T	107.420		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
TOTAL Trotuare si ancoaraje mobielier stradal					

Spatiu verde					
8	PLAN-C - Plantari de copaci in spatii verzi	buc	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	TSH24C1 - Plantari puieti de arbori foiosi fara balot	buc	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
8.1.1	10203 - Arbori foioase fara balot	buc	50.000		
8.1.1.0	1684161861 - Arbusti decoartivi de diferite specii - FRASIN GLOBULAR (Fraxinus ornus Mecsek), marime 150/200	buc	50.000		
8.2	TSH17B1 - Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal,gropile avand latimea de pana la 2 M si adancimea de pana la 1.50 M,in: teren mijlociu	mc	6.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8.3	TRA01A25 - Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	2.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.4	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	2.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	NIV-SPV - Pregatirea terenului in vederea semanarii gazonului si semanarea gazonului	mp	1,400.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	100 mp	14.001		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.2	TSH04A01> - Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta la 20 %, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	mp	1,400.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.3	TSD07A02> - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 58 tone, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	mc	28.002		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.4	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	14.001		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.5	TSH01A02> - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	mp	1,400.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.5.1	7204435 - Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	490.035		
TOTAL Spatiu verde					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar:
U.A.T. Comuna SABAOANI
Florin VIRGA

Proiectant:
S.C. ATELIER DE ARHITECTURA
SESCU S.R.L.
arh. Ionut SESCU

Beneficiar: U.A.T. comuna SABAOANI
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ATELIER DE ARHITECTURA SESCU S.R.L.
 Obiectivul: AMENAJARE CURȚE INTERIOARE CORP B LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI" SĂBĂOANI
 Obiectul: C Amenajari exterioare
 Stadiul fizic: I.E. Instalatii electrice



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Trasee electrice					
1	EA01A# - Tub de protectie din material plastic montat ingropat cu diametrul exterior pana la 25 MM inclusiv	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.0	30520 - Canal de cablu 20x20mm	m	30.900		
1.1	5213755 - Piesa de legatura tip L pentru lea pdl-16/1 ntr28	buc	9.000		
1.2	7319034 - Doza patrata	buc	7.500		
2	MLE11113619 - Strapungeri pentru crearea de goluri in ziduri, pereti, plansee, necesare trecerii cablurilor din interior in interior sau din exterior in exterior, procesul de munca cuprinde luarea masurilor la pozitie si trasarea strapungerilor, strapungerea zidurilor, a peretilor din beton, a planseelor cu mijloace manuale, pentru crearea golurilor, evacuarea molozului, alicariei si transportul caramizilor la depozitul santierului, curatirea locului de munca , pentru strapungeri pentru crearea de goluri in ziduri de beton armat cu grosimea intre 13-18 CM, iar strapungerea cu O sectiune de pana la 500 cmp	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCU20A1 - Astuparea cu mortar de ciment-var a gaurilor din zidarie	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	EB15A1 - Numere si etichete, pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice numere pentru bransamente sau coloane electrice	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	6718466 - Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (200X20X2) fpvc 1	buc	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	EC01A# - Cablu pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	7319034 - Doza patrata	buc	6.000		
5.1	4807871 - Cablu din cupru cu izolatie si manta pvc cu rezistenta marita la propagarea flacarilor simbol cyyf de 3X6 mmp	m	30.900		
6	ED03A01^ - Siguranta automata diferentiala de tip LSIS 2P(1P+N), curent nominal de 25A pana la 40A, capacitate de rupere nominala 6kA, curent operational 30mA	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	600010712 - Siguranta automata diferentiala LSIS 2P(1P+N), curent 25A, 6kA, curent operational 30mA	buc	1.000		
7	EB09A1 - Piesa flexibila, pentru racordarea suplimentara a receptoarelor electrice la instalatia de legare la pamant din conducta de cupru, avand sectiunea de 16-95 mmp	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	ED01B# - Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat inclusiv doza de aparat	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.0	14770 - Senzor de lumina (Fotocelula) 10A de exterior IP55	buc	2.000		
8.1	5501944 - Intrerupator modular 230V, 10A	buc	2.020		
9	EF02C1 - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de 0,91-1,50 mp	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	7348968 - Tablou electric conform schema	buc	1.000		
10	RPEB09A% - Conductor din cupru flexibil, cu izolatie din pvc, la instalatii electrice de 450/750 KV, simbol myf, montate aparent, avand sectiunea de: 1X0.75- 1X2.5 mrnp	m	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	4829088 - Conductor myf 16 S 9108	m	10.300		
10.2	5204247 - Clema de legatura cu-al 16-25 mmp	buc	0.500		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea pina la 150 kg	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	5500744 - TABLOU ELECTRIC TE-IE CONFORM SCHEMA MONOFILARA	buc	10.000		
12	EF06A# - Racordarea conductoarelor cu sectiunea pana la 50 mmp din al sau cu la borne (aparate, motoare, tablouri)	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	5202237 - Papuc cablu stantati pentru conductor	buc	4.000		
13	EF10B1 - Legatura electrica (conexiune), intre sirul de cleme si aparate sau intre aparate, in tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu sectiunea pina la 6 mmp, avand lungimea de 0,51-1,5 m	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	EH01A# - Incercarea cablului de energie electrica de maximum 1 KV	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	3.000		
16	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	0.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa, teren categ.	tona	0.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL Trasee electrice					

Electrice exterioare					
19	TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.749		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
20	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	18.720		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
21	TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$	tona	37.440		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	SVL.59.A - Transportul materialelor cu roaba balast de riu, nisip umed de riu, balast concasat, pamant argilos	T	27.440		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
23	W2G01A01 - Montare cablu subt. 1 KV gr. 0,050-0,150 Kg/M cu-al in sant pe pat de nisip F. obst. cu tr. manuale montat	m	350.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
23.0	4802626 - Cablu energie CYAbY-F 3x2,5 mmp	m	350.000		
23.0	CO1017 - Tub de protectie tip M pentru 1 cablu de 1kv strat protector cu folii din PVC	m	350.000		
24	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	74.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25	CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	74.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	EA02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat ingropat	m	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.0	6704534 - Tub protectie gofrat pentru protecție cablu cu D=32 mm	m	60.000		
27	W1R06A1 - Electrode din teava de oțel de doi toli și jumătate pentru legarea la pământ în teren normal	m	126.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	EG08B1 - Conducta de legare la pământ, a instalației de paratrăsnet sau a instalației de protecție prin legarea la pământ, montată în pământ, inclusiv săparea și umplerea șanțului, conducta fiind din bandă de oțel zincată, de 40x4 mm, montată în teren tare	m	235.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	W2J02A# - Verificarea și încercarea rețelei electrice subterane în vederea recepției și punerii în funcțiune cablu nou;	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	EH01A1 - Încercarea cablurilor de energie electrică, de maximum 1 KV	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	W1MN06A# - Piesa de separație pentru priză de pământ - montare -	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	W2K12A# - Clema de derivație cu dinți pentru bransament	buc	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32.1	5206715 - Clema de derivație cu dinți 3 poli 2,5 mm Wago	buc	100.000		
33	TRI1AA01F1 - Încărcarea materialelor, grupa a-grele și marunte, prin tranșă până la 10M rampă sau teren-auto câte	tona	0.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	0.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
35	TRI1AA08F2 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	tona	0.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
36	TRB01A13 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 30M \$	tona	0.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL Electrice exterioare					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar:
U.A.T. Comuna SABAOANI
Florin VIRGA

Proiectant:
S.C. ATELIER DE ARHITECTURA
SESCU S.R.L.
arh. Ionut SESCU

Beneficiar: U.A.T. comuna SABAOANI
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ATELIER DE ARHITECTURA SESCU S.R.L.
 Obiectivul: AMENAJARE CURȚE INTERIOARE CORP B LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI" SĂBĂOANI
 Obiectul: C Amenajari exterioare
 Stadiul fizic: M. Montaj utilaje, echipamente



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IE002SPC - Montaj stalpi metalic ornamentali de iluminat public exterior	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CP04A01> - Montaj echipamente exterioare	buc	57.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar:
U.A.T. Comuna SABAOANI
Florin VIRGA

Proiectant:
S.C. ATELIER DE ARHITECTURA
SESCU S.R.L.
arh. Ionut SESCU

Beneficiar: U.A.T. comuna SABAOANI
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ATELIER DE ARHITECTURA SESCU S.R.L.
 Obiectivul: AMENAJARE CURȚE INTERIOARE CORP B LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI" SĂBĂOANI
 Obiectul: C Amenajari exterioare
 Stadiul fizic: S Lucrari de structura



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CA03A% - Turnare cu mijloace clasice beton in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero	mc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4.1	2100899 - Beton de ciment clasa C 20/25 (BC 25/B330) cu 398 Kg ciment	mc	10.250		
4.2	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	ora	6.000		
5	CB11E1 - Cofraje pentru beton in elevatii, inclusiv sprijinirile, din panouri refofosibile, cu placaj de 15 MM grosime la ziduri drepte cu inaltimi pina la 3 M inclusiv	mp	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6.1	6433754 - Carcasa buloane	kg	100.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	0.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar:
U.A.T. Comuna SABAONI
Florin VIRGA

Proiectant:
S.C. ATELIER DE ARHITECTURA
SESCU S.R.L.
arh. Ionut SESCU

Beneficiar: U.A.T. comuna SABAOANI
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ATELIER DE ARHITECTURA SESCU S.R.L.
 Obiectivul: AMENAJARE CURȚE INTERIOARE CORP B LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI" SĂBĂOANI
 Obiectul: D Demolari
 Stadiul fizic: R Demolari si spargeri



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DESF-PL-BET - Desfacerea mecanizata a platformelor din beton existente	mp	527.050		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.1	RPCT09F1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	105.410		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.2	TSC35A31 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	0.791		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.3	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	210.820		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.4	AUT3355A1 - Concasor cu falci actionat electric product. 2,1-5,0 MC/H	ora	52.705		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.5	Y00TAXbeton - Taxa deseuri beton	tona	210.820		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2	DEM-IMP-BET - Demontarea panourilor prefabricate din beton ce compun imprejmuirea	m	4.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	RPCT46XB - Desfacerea imprejmuirilor din elem.prefab.de betonarmat, cu inaltimea de 2,00 M	m	4.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	4.410		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	Y00TAXbeton - Taxa deseuri beton	tona	4.410		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar:
U.A.T. Comuna SABAOANI
Florin VIRGA

Proiectant:
S.C. ATELIER DE ARHITECTURA
SESCU S.R.L.
arh. Ionut SESCU

Beneficiar: U.A.T. comuna SABAOANI
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ATELIER DE ARHITECTURA SESCU S.R.L.
 Obiectivul: AMENAJARE CURȚE INTERIOARE CORP B LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI" SĂBĂOANI



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
C Amenajari exterioare						
1	1 Stalpi iluminat stradal	buc	20.000			1
2	1 Banca	buc	34.000			1
3	2 Cos de gunoi	buc	15.000			2
4	3 Masa	buc	7.000			3
5	4 Rastel biciclete	buc	1.000			4
TOTAL C						
TOTAL Echipamente in AMENAJARE CURTE INTERIOARE CORP B LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI" SĂBĂOANI						

Beneficiar:
 U.A.T. Comuna SABAOANI
 Florin VIRGA

Proiectant:
 S.C. ATELIER DE ARHITECTURA
 SESCU S.R.L.
 arh. Ionut SESCU

Beneficiar: U.A.T. comuna SABAOANI
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ATELIER DE ARHITECTURA SESCU S.R.L.
 Obiectivul: AMENAJARE CURȚE INTERIOARE CORP B LICEUL TEORETIC "VASILE
 ALECSANDRI" SĂBĂOANI
 Obiectul: C Amenajari exterioare



Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 1

1 Stalpi iluminat stradal

1. Parametri tehnici si functionali

DIMENSIUNI: Lățime: 56 cm
 INALTIME: 310 cm
 CORP: Țeavă zincată pe oțel.
 DULIE: LED
 PUTERE (W): 1 x 60 W
 VOPSEA: Aplicare electrostatică de vopsea pulbere în codurile RAL
 Carcasa 4 buloane ancoraj diam. min 16 mm

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Se va atașa cartea tehnică, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba română și limba de circulație internațională.
 Se va asigura asistență tehnică la montaj și punere în funcțiune.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Utilajul oferit va purta marcat de conformitate CE.
 Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.
 Proiectate în conformitate cu norma europeană EN-840, având dimensiuni standard care permit încărcarea și descărcarea în autospeciale.

4. Conditii de garantie si postgarantie

Termenul de soluționare / rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: 2 (zile)
 Garanție de minim 24 de luni de la data punerii în funcțiune.

5. Conditii cu caracter tehnic

Se va livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate / declarație de conformitate a calității.
 Se va atașa fișa tehnică a producătorului.

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 1

1 Banca

1. Parametri tehnici si functionali

-cadru profile metalice 60x60 mm sudate si vopsite in camp electostatic RAL 7026
 -rigle lemn rasinoase 60x60x450 mm - lemn tratat sub presiune antiseptic si hidrofug
 -fixare rigle cu suruburi metrice cap torbant M8x130 mm
 -Ancorare cu conexpand cu cep cilindric si clema, D 10 mm, L 150 mm 4 buc

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Destinat tuturor categoriilor de persoane;

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Conform standardelor de performante si siguranta europene.

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie de minim 24 luni.

5. Conditii cu caracter tehnic

Marcaj C.E.

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 2

2 Cos de gunoi

1. Parametri tehnici si functionali

Categorie: cos stradal
 Dimensiuni: 330 x 415 x 1000 mm / 40 litri
 Material: otel zincat lacuit
 Ancora conexpand cu cep cilindric si clema, D 10 mm, L 150 mm
 3 buc

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Destinat deseurilor menajere (hartie, plastic, sticla);

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Conform standardelor de performante si siguranta europene.

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie de minim 24 luni.

5. Conditii cu caracter tehnic

Marcaj C.E.

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 3

3 Masa

1. Parametri tehnici si functionali

-cadru profile metalice 60x60 mm sudate si vopsite in camp electostatic RAL 7026
 -rigle lemn rasinoase 60x60x1200 mm - lemn tratat sub presiune antiseptic si hidrofug
 -fixare rigle cu suruburi metrice cap torbant M8x130 mm
 -Ancorare cu conexpand cu cep cilindric si clema, D 10 mm, L 150 mm 6 buc

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Destinat tuturor categoriilor de persoane;

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Conform standardelor de performante si siguranta europene.

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie de minim 24 luni.

5. Conditii cu caracter tehnic

Marcaj C.E.

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 4

4 Rastel biciclete

1. Parametri tehnici si functionali

Categorie: rastel biciclete
 Dimensiuni: 2100 x 280 x 375 mm
 Material: structura din otel galvanizat vopsit prin pulverizare
 Capacitate biciclete 7 locuri
 -Ancora conexpand cu cep cilindric si clema, D 10 mm, L 150 mm 4 buc

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Se va ataşa cartea tehnică, instrucţiuni de montaj, punere în funcţiune şi exploatare/întreţinere în limba română si limba de circulatie internationala.
 Se va asigura asistență tehnică la montaj și punere in functiune.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Utilajul ofertat va purta marcaj de conformitate CE.
 Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.
 Proiectate in conformitate cu norma europeana EN-840, avand dimensiuni standard care permit incarcarea si descarcarea in autospeciale.

4. Conditii de garantie si postgarantie

Termenul de soluționare / rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție: 2 (zile)
 Garantie de minim 24 de luni de la data punerii in functiune.

5. Conditii cu caracter tehnic

Se va livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate / declarație de conformitate a calității.
 Se va ataşa fişa tehnică a producătorului.

Beneficiar:
U.A.T. Comuna SABAONI
Florin VIRGA

Proiectant:
S.C. ATELIER DE ARHITECTURA
SESCU S.R.L.
arh. Ionut SESCU

Beneficiar: U.A.T. comuna SABAOANI
Executant: ---
Proiectant: S.C. ATELIER DE ARHITECTURA SESCU S.R.L.
Obiectivul: AMENAJARE CURȚE INTERIOARE CORP B LICEUL TEORETIC "VASILE
ALECSANDRI" SĂBĂOANI
Obiectul: D Demolari



Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	null
0	1	2	3

Beneficiar:
U.A.T. Comuna SABAOANI
Florin VIRGA

Proiectant:
S.C. ATELIER DE ARHITECTURA
SESCU S.R.L.
arh. Ionut SESCU